

# CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDA-EPURENI

737233 – Duda-Epurenii, Județul Vaslui, str. Paltinului, nr. 1  
tel. 0235 - 480169 / fax 0235 - 480169

*Hotărârea s-a adoptat  
cu votul a 8 din 13  
consilieri în funcție*

## HOTĂRÂREA Nr.36

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție „ Realizare scenă pentru teatru de vară Epurenii „

Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Duda-Epurenii la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție „ Realizare scenă pentru teatru de vară Epurenii „

În conformitate cu prevederile art.44 Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată ulterior ;


În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) , lit.d și ale art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală , republicată ,cu modificările și completările ulterioare ;

**CONSILIUL LOCAL al comunei Duda-Epurenii , județul Vaslui ;**

### HOTĂRĂȘTE :

**Art.1.** – Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție  
„ Realizare scenă pentru teatru de vară Epurenii, cu o valoare de investiție de 81.532,17 lei cu TVA inclus , conform anexelor nr.1 și nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre .

**Art.2.** Sursa de finanțare o constituie veniturile proprii ale bugetului local –cap.67.02.



**Art.3.-** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Duda-Epurenii .

**Art.4.-** Prezenta hotărâre se va comunica în termen legal :

- Instituției Prefectului Județului Vaslui
- Primarului comunei Duda-Epurenii , județul Vaslui
- Biroului Financiar –Contabilitate - Primăria Duda-Epurenii
- Va fi afișată la sediul Primăriei comunei Duda-Epurenii


*Duda-Epurenii 31.07.2013*

|                  |    |
|------------------|----|
| Total consilieri | 13 |
| Prezenți         | 9  |
| Pentru           | 8  |
| Împotrivă        | 0  |
| Abțineri         | 0  |

*Președinte de ședință ,*  
*Consilier*  
*Avram Constantin*



*Contrasemnează ,*  
*Secretarul comunei Duda-Epurenii*  
*Pivniceru Carmen*



## DEVIZ GENERAL

REALIZARE SCENA PT. TETRU DE VARĂ EPURENI

| Nr<br>ctr<br>1 | Denumirea capitolelor si<br>subcapitolelor de cheltuieli<br>2 | 0,0000              |      | 0,00 |              |
|----------------|---|---------------------|------|------|--------------|
|                |   | Valoare (fara TVA ) |      | TVA  | Valoare (inc |
|                |   | lei                 | euro | lei  | lei          |
|                |   | 3                   | 4    | 5    | 6            |

## PARTEA I

## CAPITOLUL 1

## Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

|                   |                              |       |       |       |       |
|-------------------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 1.1               | Obtinerea terenului          | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2               | Amenajarea terenului         | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3               | Amenajari pt. prot. mediului | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Total Capitol 1 = |                              | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

## CAPITOLUL 2

## Cheltuieli pt asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

|                   |                         |       |       |       |       |
|-------------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2.1               | Cheltuieli pt utilitati | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Total Capitol 2 = |                         | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

## CAPITOLUL 3

## Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

|                   |                                   |       |       |       |       |
|-------------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3.1               | Studii de teren                   | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2               | Obtinerea de avize, acorduri      | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3               | Proiectare si engineering         | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.4               | Organizarea proc. de ach. publica | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.5               | Consultanta                       | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.6               | Asistenta tehnica                 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Total Capitol 3 = |                                   | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

## CAPITOLUL 4

## Cheltuieli pentru investitia de baza

|                   |                                       |           |       |           |           |
|-------------------|---------------------------------------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 4.1               | Constructii si instalatii             | 65751,750 | 0,000 | 15780,420 | 81532,170 |
| 4.1.1             |                                       | 0,00      | 0,000 | 0,000     | 0,000     |
| 4.2               | Montaj utilaj tehnologic              | 0,000     | 0,000 | 0,000     | 0,000     |
| 4.3               | Utilaje, echip.tehn.si funct.cu mont. | 0,000     | 0,000 | 0,000     | 0,000     |
| 4.4               | Utilaje fara montaj si echip. de tr.  | 0,000     | 0,000 | 0,000     | 0,000     |
| 4.5               | Dotari                                | 0,000     | 0,000 | 0,000     | 0,000     |
| 4.6               | Active necorporale                    | 0,000     | 0,000 | 0,000     | 0,000     |
| Total Capitol 4 = |                                       | 65751,750 | 0,000 | 15780,420 | 81532,170 |

## CAPITOLUL 5

## Alte cheltuieli

|                   |   |       |       |       |       |
|-------------------|---|-------|-------|-------|-------|
| 5.1               | Organizare de santier, 1%               | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.1.1             | 5.1.1.Lucrari de constructii            | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.1.2.            | 5.1.2.Cheltuieli conexe org. de santier | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.2               | Comisioane, taxe, cote legale,          | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|                   | Comisioane,taxe si cote legale(ISC)     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|                   | Costul creditului                       | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.3               | Cheltuieli diverse si neprevazute 10%   | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Total Capitol 5 = |   | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |



CAPITOLUL 6  
Cheltuieli pentru darea in exploatare

|                   |                                 |           |       |           |           |
|-------------------|---------------------------------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 6.1               | Pregatirea personalului de expl | 0,000     | 0,000 | 0,000     | 0,000     |
| 6.2               | Probe tehnologice               | 0,000     | 0,000 | 0,000     | 0,000     |
| Total Capitol 6 = |                                 | 0,000     | 0,000 | 0,000     | 0,000     |
| TOTAL GENERAL =   |                                 | 65751,750 | 0,000 | 15780,420 | 81532,170 |
| Din care C+M =    |                                 | 65751,750 | 0,000 | 15780,420 | 81532,170 |

Președinte,

Consilier Avram Constantin



Contrasemnată,  
Secretar

Pivniceru Carmen



REALIZARE SCENĂ PT. TEATRU DE VARĂ EPURENI

## DEVIZ ESTIMATIV

| Nr.<br>Crt. | Capitolul de lucru U/M<br>Simbol<br>Denumire Resursa<br>Observatii<br>Corectii<br>Liste Anexe | Cantitatea  | Pretul unitar<br>a) materiale<br>b) manopera<br>c) utilaj<br>d) transport<br>Total(a+b+c+d) | Valoare  |
|-------------|---|-------------|---|----------|
| 1           | CA02G1 82 M CUB   | 7,00000     | 0,82  | 5,74     |
|             | MONTARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H<35M, IN PER   |             | 31,41   | 219,87   |
|             | ETI SI DIAFRAGME CU GROS <30CM  |             | 1,00  | 7,00     |
|             |   |             | 0,00  | 0,00     |
|             |   |             | 33,23   | 232,61   |
| 2           | CZ0106F1 82 M CUB   | 7,00000     | 235,30  | 1.647,10 |
|             | PREPARARE BETON B200, AGREG. GRELE SORT. GRANUL.<31MM   |             | 28,17   | 197,19   |
|             | CIM.M30 PERETI, STILPI, GRINZI, PLACI OBIS. INST. NECEN                                       |             | 8,79  | 61,53    |
|             |   |             | 0,00  | 0,00     |
|             |   |             | 272,26  | 1.905,82 |
| 3           | CA02J1 82 M CUB   | 12,00000    | 1,23  | 14,76    |
|             | MONTARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H<35M, IN PLA   |             | 27,54   | 330,48   |
|             | NSEB, GRINZI, STILPI, PLACI, SCARI CU GROS. PLACII>10C  |             | 1,00  | 12,00    |
|             |   |             | 0,00  | 0,00     |
|             |   |             | 29,77   | 357,24   |
| 4           | CZ0107F1 82 M CUB   | 12,00000    | 247,21  | 2.966,52 |
|             | PREPARARE BETON B250 AGREG. GRELE <31MM, CIMENT PA35  |             | 28,17   | 338,04   |
|             | PT PLANSOU MONOLIT  |             | 8,79  | 105,48   |
|             |   |             | 0,00  | 0,00     |
|             |   |             | 284,17  | 3.410,04 |
| 5           | CC02B1 82 KG  | 665,00000   | 0,11  | 73,15    |
|             | MONT ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE D<12MM IN PE  |             | 0,37  | 246,05   |
|             | RETI DIAFRAGME CU DIST DIN PLASTIC  |             | 0,00  | 0,00     |
|             |   |             | 0,00  | 0,00     |
|             |   |             | 0,48  | 319,20   |
| 6           | CC02C1 82 KG  | 1.095,00000 | 0,11  | 120,45   |
|             | MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN GRINZI  |             | 0,30  | 328,50   |
|             | SI STILPI D<16MM PLACI D<10MM CU DIST DIN PLASTIC   |             | 0,00  | 0,00     |
|             |   |             | 0,00  | 0,00     |
|             |   |             | 0,41  | 448,95   |
| 7           | CZ0302C1 82 KG  | 650,00000   | 2,78  | 1.807,00 |
|             | CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA  |             | 0,20  | 130,00   |
|             | INST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATEDE 37 D>16MM S  |             | 0,06  | 39,00    |
|             |   |             | 0,00  | 0,00     |
|             |   |             | 3,04  | 1.976,00 |
| 8           | CZ0302E1 82 KG  | 1.110,00000 | 2,78  | 3.085,80 |
|             | CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA  |             | 0,22  | 244,20   |
|             | INST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATEDE 52 D=10-16 S   |             | 0,06  | 66,60    |
|             |   |             | 0,00  | 0,00     |
|             |   |             | 3,06  | 3.096,60 |



| Nr.<br>Crt.   | Capitolul de lucru U/M |                  |            | Cantitatea | Pretul unitar  |             |           |              | Valoare  |
|---|------------------------|------------------|------------|------------|----------------|-------------|-----------|--------------|----------|
|   | Simbol                 | Denumire Resursa | Observatii |            | a) materiale   | b) manopera | c) utilaj | d) transport |          |
|   |                        |                  |            |            | Total(a+b+c+d) |             |           |              |          |
| 9   | CB02A1                 | 82 MP            |            | 70,00000   | 4,34           |             |           |              | 303,80   |
| COFFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REPOL.DIN   |                        |                  |            |            | 7,11           |             |           |              | 497,70   |
| SCINDURI LA CIZURI DREPTE INCL.SPRIJINIRILE.0-3M.     |                        |                  |            |            | 0,00           |             |           |              | 0,00     |
|   |                        |                  |            |            | 0,00           |             |           |              | 0,00     |
|   |                        |                  |            |            | 11,45          |             |           |              | 801,50   |
| 10  | CB04A1                 | 82 MP            |            | 65,00000   | 3,66           |             |           |              | 237,90   |
| COFFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN SCINDURI LA C   |                        |                  |            |            | 7,38           |             |           |              | 479,70   |
| ONSTRUCTII CU H<20M LA PLACI SI GRINZI                |                        |                  |            |            | 0,00           |             |           |              | 0,00     |
|   |                        |                  |            |            | 0,00           |             |           |              | 0,00     |
|   |                        |                  |            |            | 11,04          |             |           |              | 717,60   |
| 11  | DA15B1                 | 82 MP            |            | 30,00000   | 6,05           |             |           |              | 181,50   |
| ALEI BETON CIMENT LA TROT ALEI PIETONI CICLISTI E     |                        |                  |            |            | 3,60           |             |           |              | 108,00   |
| NEC PE SUBSRAT DE BALAST 5 CM GROS                    |                        |                  |            |            | 0,16           |             |           |              | 4,80     |
|   |                        |                  |            |            | 0,00           |             |           |              | 0,00     |
|   |                        |                  |            |            | 9,81           |             |           |              | 294,30   |
| 12  | CB0105E1               | 82 M CUB         |            | 3,60000    | 221,67         |             |           |              | 798,01   |
| PREPARARE BETON B150, CU AGREGATE GRELE, GRANULATIA < |                        |                  |            |            | 31,50          |             |           |              | 113,40   |
| 31MM, CIMENT M30 MANUAL                               |                        |                  |            |            | 0,00           |             |           |              | 0,00     |
|   |                        |                  |            |            | 0,00           |             |           |              | 0,00     |
|   |                        |                  |            |            | 253,17         |             |           |              | 911,41   |
| 14  | CF01C1                 | 82 MP            |            | 44,60000   | 1,38           |             |           |              | 61,55    |
| TENCUIELI INTERIOARE, DRISCUITE, LA STILPI, PERETI EX |                        |                  |            |            | 9,09           |             |           |              | 405,41   |
| SCUTATE MANUAL PE BETON, CU MORTAR M25-T, DE 2CM      |                        |                  |            |            | 0,23           |             |           |              | 10,26    |
|   |                        |                  |            |            | 0,00           |             |           |              | 0,00     |
|   |                        |                  |            |            | 10,70          |             |           |              | 477,22   |
| 13  | CB0207F1               | 82 M CUB         |            | 1,00000    | 223,16         |             |           |              | 223,16   |
| PREPARARE MORTAR VAR-CIM.PT.TENCUIELI M25-T CU CIM    |                        |                  |            |            | 22,50          |             |           |              | 22,50    |
| .S25, MANUAL, CU VAR HIDRATAT                         |                        |                  |            |            | 0,00           |             |           |              | 0,00     |
|   |                        |                  |            |            | 0,00           |             |           |              | 0,00     |
|   |                        |                  |            |            | 245,66         |             |           |              | 245,66   |
| 16  | CL21A1                 | 82 KG            |            | 180,00000  | 5,00           |             |           |              | 900,00   |
| MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE      |                        |                  |            |            | 1,17           |             |           |              | 210,60   |
| IN BETON  |                        |                  |            |            | 0,00           |             |           |              | 0,00     |
|   |                        |                  |            |            | 0,00           |             |           |              | 0,00     |
|   |                        |                  |            |            | 6,17           |             |           |              | 1.110,60 |
| 17  | CL09A1                 | 82 TONE          |            | 1,49000    | 6.014,74       |             |           |              | 8.961,96 |
| CONFECTIIONAT SI MONTAT STILPI SI FERME METALICE      |                        |                  |            |            | 199,89         |             |           |              | 297,84   |
|   |                        |                  |            |            | 1,05           |             |           |              | 1,56     |
|   |                        |                  |            |            | 0,00           |             |           |              | 0,00     |
|   |                        |                  |            |            | 6.215,68       |             |           |              | 9.261,36 |
| 18  | CL30A1                 | 82 KG            |            | 616,00000  | 5,50           |             |           |              | 3.388,00 |
| CONFECTIIONAT SI MONTAT SCHELET METALIC PT PANOU      |                        |                  |            |            | 1,17           |             |           |              | 720,72   |
| SANDWICH  |                        |                  |            |            | 0,00           |             |           |              | 0,00     |
|   |                        |                  |            |            | 0,00           |             |           |              | 0,00     |
|   |                        |                  |            |            | 6,67           |             |           |              | 4.108,72 |
| 19  | CL09A1                 | 82 TONE          |            | 0,66000    | 6.014,74       |             |           |              | 3.969,73 |
| MONTAREA CONFECTIILOR METALICE LA SARPANTA METALIC    |                        |                  |            |            | 199,89         |             |           |              | 131,93   |
|   |                        |                  |            |            | 1,05           |             |           |              | 0,69     |
|   |                        |                  |            |            | 0,00           |             |           |              | 0,00     |
|   |                        |                  |            |            | 6.215,68       |             |           |              | 4.102,85 |



| Nr.<br>Ord. | Capitolul de lucru U/M                               |                  |            | Cantitatea | Pretul unitar  |             |           |              | Valoare   |
|-------------|--|------------------|------------|------------|----------------|-------------|-----------|--------------|-----------|
|             | Simbol   | Denumire Resursa | Observatii |            | a) materiale   | b) manopera | c) utilaj | d) transport |           |
|             |  |                  |            |            | Total(a+b+c+d) |             |           |              |           |
| 21          | CE18A1   | 82               | MP         | 94,00000   | 94,14          |             |           |              | 8.849,16  |
|             |  |                  |            |            | 15,21          |             |           |              | 1.429,74  |
|             | INVELTIRE DIN  |                  |            |            | 0,50           |             |           |              | 47,00     |
|             | DIN BANCURI SANDWICH                                 |                  |            |            | 0,00           |             |           |              | 0,00      |
|             |  |                  |            |            | 109,85         |             |           |              | 10.325,90 |
| 22          | CNC18B1  | 82               | MP         | 88,00000   | 1,90           |             |           |              | 167,20    |
|             |  |                  |            |            | 10,62          |             |           |              | 934,56    |
|             | MOBILITATE LA BALUSTRADE, GRILE, PARAPETE METALICE C |                  |            |            | 0,00           |             |           |              | 0,00      |
|             | SI EMAIL ALCHIDIC                                    |                  |            |            | 0,00           |             |           |              | 0,00      |
|             |  |                  |            |            | 12,52          |             |           |              | 1.101,76  |
| 23          | CNC18A1  | 82               | MP         | 44,60000   | 3,22           |             |           |              | 143,61    |
|             |  |                  |            |            | 2,79           |             |           |              | 124,43    |
|             | MOBILITATE LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL     |                  |            |            | 0,00           |             |           |              | 0,00      |
|             | CU VINAȘON PE TENACIILE DISCUTE                      |                  |            |            | 0,00           |             |           |              | 0,00      |
|             |  |                  |            |            | 6,01           |             |           |              | 268,05    |
| 24          | CE18A1   | 82               | MP         | 94,00000   | 84,45          |             |           |              | 7.938,30  |
|             |  |                  |            |            | 9,45           |             |           |              | 888,30    |
|             | FEREȘI DIN BANCURI SANDWICH PLACI PLANE AZBOCIMENT   |                  |            |            | 0,00           |             |           |              | 0,00      |
|             | TERMOIZOLAT MONTATE IN FATA ELEMENTELOR DE STRUCTU   |                  |            |            | 0,00           |             |           |              | 0,00      |
|             |  |                  |            |            | 93,90          |             |           |              | 8.826,60  |
| 25          | TRACDA05   | 82               | TONE       | 1,00000    | 0,00           |             |           |              | 0,00      |
|             |  |                  |            |            | 0,00           |             |           |              | 0,00      |
|             | TRANSPORTUL ROTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO  |                  |            |            | 0,00           |             |           |              | 0,00      |
|             | SI CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 5 KM.                   |                  |            |            | 5,34           |             |           |              | 5,34      |
|             |  |                  |            |            | 5,34           |             |           |              | 5,34      |
| Total A:    |  |                  |            |            |                |             |           |              | 45.844,40 |
|             |  |                  |            |            |                |             |           |              | 8.399,16  |
|             |  |                  |            |            |                |             |           |              | 355,90    |
|             |  |                  |            |            |                |             |           |              | 5,34      |
|             |  |                  |            |            |                |             |           |              | 54.604,83 |



Beneficiar

PRIMARIA COM.DUDA-EPURENI

Obiectiv: 1005

-SCENA TEATRU DE VARA EPURENI

Obiect: 01

-SCENA TEATRU DE VARA

Categorie: 1

-SCENA TEATRU DE VARA

### Recapitulatie

| Gr= 74,898 to                | Coef. Material anopera |          | Utilaj |   | Total     |
|------------------------------|------------------------|----------|--------|---|-----------|
|                              | A                      | B        | C      | D |           |
| 1)Total A-Cheltuieli directe | 45.834,98              | 8.389,43 | 359,29 |   | 54.583,70 |
| a.Tr. aproviz A*             | 0,00%                  | 0,00     |        |   | 0,00      |
| b.Tr.auto                    |                        | 5,34     |        |   | 5,34      |
| c.Tr.gara-sant. Gr*          | 0,00                   | 0,00     |        |   | 0,00      |
| d.Retrib.maistri B*          | 0,00%                  |          | 0,00   |   | 0,00      |
| e.Impozit (B+d)*             | 0,00%                  |          | 0,00   |   | 0,00      |
| f.C.A.S. (B+d+e)*            | 20,800%                |          |        |   | 1.745,00  |
| g.CASS (B+d+e)*              | 5,200%                 |          |        |   | 436,25    |
| h.Aj.somaj(B+d+e)*           | 0,500%                 |          |        |   | 41,95     |
| i.Fd.risc (B+d+e)*           | 0,279%                 |          |        |   | 23,41     |
| j.Fd.invat. (B+d+e)*         | 0,850%                 |          |        |   | 71,31     |
| k.C.C.I. (B+d+e)*            | 0,250%                 |          |        |   | 20,97     |
| l.Fd.garan.(B+d+e)*          | 0,000%                 |          |        |   | 0,00      |
| 2)Total B-Cheltuieli directe | 45.840,32              | 8.389,43 | 359,29 |   | 56.927,92 |
| m.Ch.indirecte TB*           | 10,000%                |          |        |   | 5.692,79  |
| n.Profit (TB+m)*             | 5,000%                 |          |        |   | 3.131,04  |
| o.O.S. (TB+m+n)*             | 0,000%                 |          |        |   | 0,00      |
| 3)Total cheltuieli           |                        |          |        |   | 65.751,75 |
| T.V.A.                       | 24,000%                |          |        |   | 15.780,42 |
| TOTAL DEVIZ ANALITIC         |                        |          |        |   | 81.532,17 |

Presedinte,

Breitar-Avrăm Constantin



Contrasemneaza,

Secretar

Buniceanu Carmen